



COMUNE DI MIRA  
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA



Stazione Appaltante

COMUNE DI MIRA  
P.zza IX Martiri, 3 - 30034 - Mira  
Tel. 041 5628188 Fax 041 423922  
e mail: [comune.mira.ve@pecveneto.it](mailto:comune.mira.ve@pecveneto.it)  
C.F. 00368570271

R.U.P.

Ing. Crina Denisa OLARU  
Responsabile del Procedimento  
P.zza IX Martiri, 3 - 30034 - Mira  
Tel. 041 5628188 Fax 041 423922  
e mail: [comune.mira.ve@pecveneto.it](mailto:comune.mira.ve@pecveneto.it)

Lavoro

PROGETTO ESECUTIVO

"PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE.  
SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI FERMATA POSTE IN PROSSIMITA'  
DELL'ARGINE DEL FIUME BRENTA II STRALCIO"

(INTERVENTI 1.3.1 - 1.3.2.A - 1.3.2.B - 1.3.3 - 1.3.4.C)

Elaborato ELENCO PREZZI UNITARI\_S

ELABORATO  
**EPU\_S**



Ing. **Domenica Mimma RAULLI**

Sede legale:  
via Uruguay 20, 35127 Padova, PD  
Tel./Fax. 049 8701598  
[info@studioraulli.it](mailto:info@studioraulli.it)

Collaborazione alla Progettazione

Arch. **Francesco Maria RISI**



SCALA /  
DATA OTTOBRE 2018

| Redatto              | Verificato           | Approvato            | Nome File |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| Geom. Andrea Lazzaro | Ing. D. Mimma Raulli | Ing. D. Mimma Raulli | Cartigli  |

|      |                             |           |          |
|------|-----------------------------|-----------|----------|
| PFTE | DEFINITIVO<br>AUTORIZZATIVO | ESECUTIVO | AS BUILT |
|------|-----------------------------|-----------|----------|



**COMUNE DI MIRA**  
Città Metropolitana di Venezia



pag. 1

# ELENCO PREZZI

## Lavori a Corpo e a Misura

**OGGETTO:** PROGRAMMA SPERIMENTALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE  
2° STRALCIO FUNZIONALE - PROGETTO ESECUTIVO  
(Interventi 1.3.1 - 1.3.2 A-1.3.2 B - 1.3.3 -1.3.4 C)

**COMMITTENTE:** COMUNE DI MIRA (VE)

Data, 29/10/2018

**IL TECNICO**  
Ing. Domenica Mimma Rauli

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|---------------------|--|-----------------------|--------------------|
|                     | <b><u>VOCI A MISURA</u></b>  |                       |                    |
| Nr. 1<br>S 04       | Fornitura e posizionamento wc chimico completo compreso n. 4 pulizie e svuotamenti , il nolo di 30 gg e il ritiro<br><b>euro (novantacinque/00)</b>  | m                     | 95,00              |
| Nr. 2<br>S 05       | Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. kg 12 cad/me, Costo mensile<br><b>euro (cinque/06)</b>  | mese                  | 5,06               |
| Nr. 3<br>S 06       | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile con lampada alogena di posizionamento.<br><b>euro (diciotto/02)</b>  | cadauno               | 18,02              |
| Nr. 4<br>S 07       | Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² .Fornitura e posabcon moduli di altezza pari a m 2,00.Nella fornitura è compreso, il nolo , il posizionamento , lo spostamento giornaliero a seconda delle esigenze di cantiere , il riposizionamento al termine dei lavori, lo smontaggio e trasporti.<br><b>euro (trecento/00)</b>  | a corpo               | 300,00             |
| Nr. 5<br>S 09       | Oneri per riunioni ed incontri di formazione su PSC e POS.<br><b>euro (trentacinque/00)</b>  | h                     | 35,00              |
| Nr. 6<br>S 10       | Oneri per interventi in sicurezza per interventi imprevisti e imprevedibili.<br><b>euro (duecentonovantasei/73)</b>  |                       | 296,73             |
| Nr. 7<br>S 01       | Cantiere di segnalamento di senso unico alternato composto dei seguenti segnali: - n.2 cavalletti di sbarramento scomponibili, pannelli in lamiera di ferro spessore mm 10/10 a doppia scaturatura dimensioni cm 25x150, verniciata a fuoco, nella parte anteriore a strisce bianche e rosse bordate in pellicola rifrangente rossa di cm 1 di larghezza nella parte posteriore in vernice rossa con due gemme laterali in pellicola rifrangente rossa e scritta "INTERRUZIONE", zampa ad "U" in ferro smontabile, altezza da terra cm 90-100; - n.2 triangoli lato cm 90 in lamiera di ferro spessore mm 10/10, FIG 383 C.D.S., interamente in pellicola rifrangente a microsfere incorporate, con cavalletto ripieghevole munito di maniglia per il trasporto; - lanterna a batteria con luce rossa fissa; - n.3 coni in gomma h cm 50 a strisce bianche e rosse rifrangenti; - n.2 dischi diametro cm 60 in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, costruzione e lavorazione come da capitolato, in pellicola catarifrangente ad alta intensità luminosa - Classe 2^(D.P.R. 16/12/92, n.495), a "pezzo unico" a microsfere incorporate; - n.1 disco diametro cm 60; - n.1 quadrato cm 60x60; - n.4 dischi diametro cm 60, ma orientabili in qualsiasi direzione; il relativo mantenimento, imperfetta efficienza per tutta la durata dei lavori, non inferiori a mesi 1. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il cantiere completo e funzionante il prezzo comprende la posa della segnalazione con personale formato e preposto formato secondo le indicazioni del PSC e delle norme Codice Strada , il noleggio per tutta la durata del cantiere , la verifica giornaliera del posizionamento dei segnali e ripristino, sostituzione e carica delle batterie delle lanterne , lo smontaggio delle segnalazioni a cantiere terminato.<br><b>euro (cinquecentododici/00)</b> | cadauno               | 512,00             |
| Nr. 8<br>S 02       | Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede l'impianto semaforico al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; la ricarica delle batterie; l'allontanamento a fine fase di lavoro.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto semaforico.Misurato per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di COPPIA DI SEMAFORI posizionamento e nolo per il primo mese<br><b>euro (sessantanove/73)</b>   | cadauno               | 69,73              |
| Nr. 9<br>S 03       | Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensità di colore ambra, alimentazione a batteria, posizionato su apposito cavalletto o su base circolare mobile con palo tubolare zincato, con due batterie da 6V 40Ah; le staffe di ancoraggio; le viti, il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede l'impianto di preavviso al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; la ricarica delle batterie; l'allontanamento a fine fase di lavoro.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto di preavviso.Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br><b>euro (ventiuno/74)</b>   | cadauno               | 21,74              |
|                     | -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----   |                       |                    |

