COMUNE DI MIRA

Data	GIUGNO 2015
Tavola	15
Rev. 1	
Scala	1:500

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO PN6

RETE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Studio AmbiTerr

Progettista:
arch. GIOVANNI BATTISTA PISANI
Via Saguedo Centro n. 57
45026 Lendinara (RO)
arch.pisani@ambiterr.it

Collaboratori:
arch. LUCA CARNIELLO
arch. SERENA CAUSIN
Via Roma n. 1A
30035 Mirano (VE)
arch.carniello@libero.it
s.causin@gmail.com

Lottizzanti:
Zinato Maria Luisa
per conto di "Immobiliare Riviera" e "Azienda Agricola Marco Semenzato srl"
Bertaglia Albina
Lucarda Giovannina
Lucarda Luciano
Lucarda Mariarosa
Lucarda Paolo
Busana Annamaria
Pattarello Roberto
Pattarello Stefano
Pinton Chiara
Salamone Salvatore
Coin Maurizio
Favaro Marina
Rigotti Diego
Vianello Raffaella
Dori Franca
Gaffarelli Gessica



LEGENDA

(linea blu continua)	CONDOTTE IDRICHE ESISTENTI
(linea rossa tratto-punto)	CONDOTTE IDRICHE IN PROGETTO
(linea gialla tratteggiata)	CONDOTTE IDRICHE DA ELIMINARE
(simbolo)	CAVALLOTTO IN ACCIAIO INOX AISI 304 L
(linea rossa)	PREDISPOSIZIONI PER ALLACCIAMENTI AI LOTTI IN PROGETTO
⊠	POZZETTO 60x60 CON SARACINESCA
⊗	CHIUSINO STRADALE CON SARACINESCA

LUNGHEZZE

CONDOTTA IDRICA IN GHISA SFEROIDALE ø 100 mm	ml 459,30
CONDOTTA IDRICA IN GHISA SFEROIDALE ø 80 mm	ml 202,05
CONDOTTA IDRICA IN PVC PN 16 ø 63 mm	ml 196,35
ALLACCIAMENTI LOTTI TUBO PVC PN 16 ø 2"	ml 136,55
ALLACCIAMENTI LOTTI TUBO PVC PN 16 ø 1"	ml 83,30
ALLACCIAMENTI LOTTI TUBO PVC PN 16 ø 1"1/2	ml 4,00

NOTE

- ALLACCIAMENTI DA ESEGUIRE IN FODERO IN TUBO CORRUGATO A DOPPIE PARETI LISCE De 110
- LA POSIZIONE DELLE PREDISPOSIZIONI AGLI ALLACCIAMENTI E' INDICATIVA E DOVRA' ESSERE INDICATA IN FASE ESECUTIVA DALLA D.L. DEL P.D.L.
- TUTTE LE MISURE E I PEZZI SPECIALI DOVRANNO ESSERE VERIFICATI IN CANTIERE