

COMUNE DI MIRA



INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO NELL'AREA COMPRESA TRA VIA NAZIONALE E VIA MOCENIGO IN COMUNE DI MIRA



TITOLO:

LISTA CATEGORIE PER OFFERTA

TAVOLA N:

7.4

DATA:

30.10.2017

SCALA :

COMMITTENTE:

COMUNE DI MIRA - Ufficio Tecnico Opere Pubbliche
P.ZZA IX MARTIRI, 3 - 30034 MIRA (VE)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Alberto Franceschini

PROGETTAZIONE:



Ing. Alberto Zanchettin
Arch. Romano Finotto

Rev.	Data	Nome file	RE	CO	AP
00	05-09-2017	7.4_MIRA_PE_LCO_Rev00.pdf	AP	RF	AZ
01	30-10-2017	7.4_MIRA_PE_LCO_Rev01.pdf	AP	RF	AZ

Il presente elaborato non può essere riprodotto o comunicato a terzi senza autorizzazione scritta

PROGETTO ESECUTIVO

LISTA CATEGORIE PER OFFERTA

Lavori a corpo
 OG3 - Opere stradali

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)					PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					(quantità x prezzo)
1	13B.97.01.a	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA	ton	1,00
2	13E.02.01.00	Scavo di pulizia generale	m ²	253,00
3	13E.03.11.00	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO	mc	120,00
4	13E.05.04.a	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE	m ²	2,00
5	13E.05.10.d	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI	mc	0,28
6	13E.06.05.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	100,00
7	13E.06.06.a	CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi	mc	464,04
8	13E.14.16.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI	m ²	605,00
9	13E.14.20.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONI PREFABBRICATI sezione 8x25 cm	ml	153,00
10	13E.14.20.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONI PREFABBRICATI sezione 12-15x25 cm	ml	170,00
11	13E.27.02.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE E GRIGLIE	kg	150,00
12	13F.03.01.00	SCONNESSIONE PREVENTIVA ALLA SCAVO DI SBANCAMENTO	mc	60,00
13	13F.03.02.00	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI	mc	480,00
14	13F.03.09.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla profondità di m 1,50	mc	27,20
15	13F.04.02.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3	mc	150,00
16	13F.04.05.a	MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera	mc	96,00
	A RIPORTARE OG3 - Opere stradali Euro						
	A RIPORTARE Lavori a corpo Euro						
	A RIPORTARE Euro						

LISTA CATEGORIE PER OFFERTA

Lavori a corpo
 OG3 - Opere stradali

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)					PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					(quantità x prezzo)
		RIPORTO Euro				
17	13F.04.06.a	TERRA VEGETALE NATURALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO grezza da cava	mc	70,50
18	13F.04.08.a	GEOTESSILE - GEOGRIGLIE E GEOCOMPOSITI GEOTESSILE NON TESSUTO	mq	1.250,00
19	13F.04.10.a	COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi A1,A2-4,A2-5,A3	mq	861,20
20	13F.05.01.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO dosaggio a 200 kg/m³	mc	9,69
21	13F.08.06.b	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso oltre kg 70 fino a kg 120	cad	2,00
22	13F.11.12.b	PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE con H = a cm 95	cad	9,00
23	13F.13.06.00	PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO	mq	548,00
24	13F.14.40.a	FORNITURA E POSA DI STOP DI m 1,60 x 2,09 per ogni iscrizione su impianto nuovo	cad	1,00
25	13F.14.46.a	FORNITURA E POSA DI FRECCHE DIREZIONALI SEMPLICI DI m 5,00 per ogni freccia su impianto nuovo	cad	6,00
26	13F.14.63.b	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI delle dimensioni di cm 50 x 50 x 50	cad	16,00
27	13F.14.64.00	MONTAGGIO (O SMONTAGGIO) DI ULTERIORI SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI	cad	17,00
28	13F.14.75.00	SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 90 cm CLASSE 2	cad	1,00
29	13F.14.89.00	Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm 60	ml	56,00
30	13F.15.08.00	SEMINA DI MISCUGLIO	mq	235,00
31	13H.03.18.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto 60x60x60 cm	cad	4,00
	A RIPORTARE OG3 - Opere stradali Euro					
	A RIPORTARE Lavori a corpo Euro					
		A RIPORTARE Euro				

LISTA CATEGORIE PER OFFERTA

Lavori a corpo
OG3 - Opere stradali

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					(quantità x prezzo)
		RIPORTO Euro				
32	13H.03.19.00	FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA	kg	680,00
33	E.08.01	TEST DI CESSIONE	cad	2,00
34	F4.2.1.1	Disco in alluminio 25/10 bordato a scatola	cad	6,00
35	F4.3.1.9	Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio 25/10 con bordo	cad	8,00
36	F4.3.1.13	Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio 25/10 con bordo	cad	2,00
37	F5.6.75.4	Celtis Australis (Bagolaro-Spaccasassi):	cad	7,00
38	F5.7.60.7	Lagerstroemia Indica	cad	6,00
39	F5.7.64.4	Laurus Cerasus (Prunus Laurocerasus o Lauro Regio) - Caucasica - Latifolia Bertini - Rotundifolia:	cad	234,00
40	P2.1.8.7.7	CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA	ml	136,00
41	P3.9.5.2	Conglomerato bituminoso (Binder)	m ² xcm	4.384,00
42	P3.9.11.2	Manto di usura in conglomerato bituminoso	m ²	548,00
43	P5.6.1	Ancoraggi di piante mediante pali tutori di castagno, picchetti e legatura con fascia di gomma; per ogni palo della lunghezza di 2,00=3,50 m	cad	39,00
44	P5.6.11.1	Decespugliamento, diradamento del sottobosco, estirpazione del sottobosco	m ²	39,00
45	P5.6.13.1	Abbattimento di piante nei parchi e nei giardini, ma eseguito con mezzi meccanici (impiego di autoscala o di piattaforma aerea):	cad	5,00
46	P5.6.17.3	Lievo di ceppaie	cad	5,00
47	P5.6.18.1	Apertura di buca in terreno di medio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, rifinita a mano, con pareti scabre, fondo					
	A RIPORTARE OG3 - Opere stradali Euro					
	A RIPORTARE Lavori a corpo Euro					
		A RIPORTARE Euro				

LISTA CATEGORIE PER OFFERTA

Lavori a corpo
 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					(quantità x prezzo)
		RIPORTO Euro				
50	13F.02.15.a	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE IN AMBITO URBANO per i primi 3 cm	m ²	6,00
51	13F.02.15.b	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE IN AMBITO URBANO per ogni cm successivo	m ²	30,00
52	13F.03.09.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla profondità di m 1,50	mc	354,46
53	13F.04.02.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3	mc	287,80
54	13F.05.09.00	MAGRONE	m ²	134,72
55	13F.10.11.b	MANUFATTI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO a piastre multiple bullonate	kg	120,00
56	13F.10.15.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, CON COSTIPAMENTO per diametro interno di cm. 80	ml	118,00
57	13H.01.07.a	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondità fino a m 1.50	mc	18,80
58	13H.02.18.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO diametro interno 160 mm	ml	40,00
59	13H.02.18.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO diametro interno 200 mm	ml	10,00
60	13H.03.19.00	FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA	kg	860,00
61	P3.13.15.4	Pozzetti stradali tipo "Milano" o "Padova" con sifone incorporato	cad	8,00
62	P3.13.16.8	Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo	cad	6,00
63	P3.13.19.4	Coperchio in c.a. prefabbricato, costituito da telaio e sigillo chiuso a caditoia, per pozzetti stradali compresa la sistemazione del piano	m ²	18,38
	A RIPORTARE OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione					
	A RIPORTARE Lavori a corpo					
		A RIPORTARE Euro				

LISTA CATEGORIE PER OFFERTA

Lavori a corpo
 OG6 - Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					(quantità x prezzo)
		RIPORTO Euro				
64	P3.15.11.15	Esecuzione degli allacciamenti degli scarichi privati e delle acque bianche	ml	1,00
		TOTALE OG6 - Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione Euro				
		TOTALE Lavori a corpo Euro				

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTA Addí , in	% Rib/Aum in Cifre
	% Rib/Aum in lettere
	su
	Totale al netto di ribasso
	in cifre
	in lettere